# Neubau Straßenmeisterei Pforzheim-West

Neubau eines gewerblichen Gebäudes (Büroräume) und Fahrzeughalle als Massivkonstruktion mit aufwändigen Satteldachbindern.

Baujahr: 2009

Baukosten: ca. 2,2 Mio EUR

Umbautes Volumen: ca. 11.000 m³

Bauherr: Landratsamt Enzkreis

Architekt: Gewerbebau Schumacher, Birkenfeld

Tragwerksplanung:
Ing.-Büro Braun & Partner GbR

Ansicht fertige Fahrzeughalle




Gebäudeschnitt

Technische Details:

Massivbau mit Brunnengründung und punktförmig gestützten Decken

Grundrissabmessungen: 66,60 m x 25,75 m

eingespannte Hallenstützen (Fertigteile) mit Holzbindern als Satteldachkonstruktion, frei gespannt über 24 m

Fahrzeughalle im Bau




Detail Auflagerpunkt BSH-Satteldachbinder