Instandsetzung Brücken in Graben-Neudorf

Umfangreiche Instandsetzung von drei Brücken

- BW 20: Brücke an der 2. Schließe über die Pfinz
- BW 32: Brücke über die alte Pfinz hinter der Spöcker Straße
- BW 37: Meßlenbrücke über die Heglach

Jahr der Instandsetzung: 2014

Bauherr: Gemeinde Graben-Neudorf

Objekt- und Tragwerksplanung, Bauleitung: Ing.-Büro Braun GmbH & Co. KG

BW 20: Einfeldrige Stahlbetonbrücke auf Natursteinwiderlagern mit Erhalt einer Hochwasserschließanlage aus Stahl; Spannweite ca. 6,50 m, Brückenbreite ca. 4,50 m

BW 32: Wirtschaftswegebrücke über die alte Pfinz als einfeldrige Stahlbetonbrücke auf Betonwiderlagern mit Betongelenken; Spannweite 6,50 m, Brückenbreite ca. 4,10 m

BW 37: Umfangreiche Mauerwerksinstandsetzung bei einer denkmalgeschützen Gewölbebogenbrücke aus Naturstein; Länge ca. 12,00 m, Brückenspannweite ca. 5,50 m