Neubau Bocksbachbrücke in Karlsbad

fertiges Durchlassbauwerk

Abbruch einer massiven Gewölbebrücke und Neubau eines Wellrohrdurchlasses als unten offenes Kreisprofil mit 3,8 m Spannweite und einer Gesamtlänge von 14,0 m. Einbau von Fledermausbehausungen (abgehängte Bimssteinen) am Gewölbescheitel.

Baujahr: 2014

Baukosten: ca. 140.000 €

Bauherr: Gemeinde Karlsbad

Objekt- und Tragwerksplanung, Bauleitung: Ing.-Büro Braun GmbH & Co. KG



Längsschnitt



Planausschnitt
Fledermausbehausung



Grundriss

Detail
Fledermausbehausung