Instandsetzung Stützwände bei Lauterbach

BW 566: instandgesetztes Bauwerk

Instandsetzung von insgesamt 9 Stützwänden im Zuge der L108 bei Lauterbach / Schramberg.

Ein Bauwerk Ersatzneubau als überschnittene Bohrpfahlwand mit durchlaufendem Kopfbalken. Bei den anderen Bauwerken: Vernagelung der Bestandsmauern mit Spritzbetonschale als Vorsatz oder als Ersatz für die Natursteine mit und ohne Oberflächengestaltung. Anordnung neuer Kopfbalken mit Aufkantung als Geröllfangschutz.

Bauzeit: 2019-2024 und fortfolgend

Bauherr: Straßenbauverwaltung BW, vertreten durch das RP Freiburg, Baureferat Donaueschingen

Objekt- und Tragwerksplanung: Ing.-Büro Braun GmbH & Co. KG



BW 566: Regelschnitt und bauzeitig mit bereichsweise entferntem Mauerwerk

BW 607: Ersatzneubau als überschnittene Bohrpfahlwand vorher - nachher